



COMUNE DI MOZZANICA
Settore Edilizia Pubblica

NUOVA PISTA CICLABILE

via Padana Superiore



STUDIO GIZETA

**PROG. ARCHITETTONICA | STRUTTURE
IMP. MECCANICI | SICUREZZA**

ING. ALBERTO ZANCHI

VIA PONTESECCO 7 | 24010 PONTERANICA BG
TEL. 035 57 45 18
www.studiogizeta.it - info@studiogizeta.it

FASE:
PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA:
GENERALE

TAVOLA:
STIMA INCIDENZA MANODOPERA

SCALA:
-

CODICE ELABORATO:
PC ES GEN REL 004

Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
1	06/03/2026	Progetto esecutivo

cod. int. PC.ES.GEN.REL.004

Scala: -



Comune di Mozzanica
Provincia di Bergamo

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Data, 09/03/2026

IL TECNICO
Ing. Alberto Zanchi

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
LAVORI A MISURA						
1 B.004.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura maggi ... o con elementi preformati, compreso il disarmo, lo sfrido, la chioderia, le armature di sostegno per altezze fino a 5 m. SOMMANO m ²	84,02	38,34	3'221,33	1'623,55	50,400
2 B.011.019	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO I lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilità delle strutture interessate e di quelle di col ... i polvere. È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. SOMMANO kg	70,00	1,14	79,80	33,03	41,390
3 DL	Somme a disposizione della DL ai fini di eventuali opere di dettaglio di completamento o impreviste che verranno erogate solo dopo l'ordine di servizio da parte della DL. Tale imp ... rpo per la realizzazione dell'opera. Pertanto se non verranno utilizzate tali somme non verranno inserite in contabilità SOMMANO a corpo	1,00	5'240,59	5'240,59	2'096,24	40,000
4 ED.01.PC	"Fronitura e posa di elementi di cordatura in calcestruzzo prefabbricati da utilizzarsi per pavimentazioni esterne. Destinato a separare superfici allo stesso livello o a livelli ... opportuni mezzi di sollevamento." ESCLUSO: spese esercizio autocarro con gru (VOCE: LOM252.RP.00.40.15.1020.c SOMMANO	1,00	7'976,72	7'976,72	2'393,02	30,000
5 G.002.003.c	BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manual ... nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - SPARTITRAFFICO A MURETTO SOMMANO m	289,00	179,83	51'970,87	3'923,80	7,550
6 G.02.010	SOVRAPPREZZO PER PROFILO SALVAMOTOCICLISTA AGGIUNTO (%) Alle voci delle barriere nastri e paletti, di qualsiasi classe, per la fornitura e posa in opera di profilo SM aggiunto alla barriera discontinua, come da CSA SOMMANO %	44'333,81	8,00	3'546,70	0,00	
7 H.002.110.c	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, conformi ai CAM secon ... manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS. Del peso non inferiore a 8,00 kg/ml. - DEL DIAMETRO DI 90 MM SOMMANO m	54,00	13,24	714,96	0,00	
8 H.002.205.00 1.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI FERRO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di ferro, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del II segnal ... are Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - LATO CM 120 SOMMANO cad	8,00	47,61	380,88	0,00	
9 H.002.210.00 1.a	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del II se ... Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - DIAMETRO CM 40 SOMMANO cad	10,00	37,39	373,90	0,00	
10 LOM251.OC .EEA.Mc01. E0000.J0001. 0500.a	OPERA: Struttura, non armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m ³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti ... 1,5 pressione acustica [dB(A)] = 100; peso [kg] ≤ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1030.a) SOMMANO 1 m ³	1,80	151,47	272,65	182,10	66,790
11 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7400.D0017. 0010.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 diametro interno (Ø) [mm] = 71,5. LAVORO: Posa. Escluso: scav ... nco; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) SOMMANO 1 m	805,00	5,05	4'065,25	954,52	23,480
12 LOM251.OC .EEA.Pa02.G	OPERA: Corda; impiego: impianto di terra; sezione [mm ²] = 35. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda. OP Corda; impiego: impianto di terra; sezione					
A R I P O R T A R E				77'843,65	11'206,26	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O			77'843,65	11'206,26		
7605.Za001. 0010.-	[mm ²] = 35. SP ... di lega rame generico; impiego: impianto di terra; sezione [mm ²] = 35 SPECIFICHE TECNICHE: corda di rame nuda LV Posa.	SOMMANO 1 cad	25,00	3,74	93,50	24,57	26,280
13 LOM251.OC .EEA.Pa02.G 7610.Sb003. 0005.-	OPERA: Dispersore, a croce di lega ferrosa acciaio zincato; impiego: allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi; lunghezza [m] = 1,5 larghezza sezione [mm] = 50 lunghezza sez ... larghezza sezione [mm] = 50 lunghezza sezione [mm] = 50 spessore sezione [mm] = 5. Componente: bandiera, LV Posa.	SOMMANO 1 cad	2,00	39,72	79,44	39,50	49,720
14 LOM251.OC .EEA.Pa02.I9 735.J0001.00 05.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Anello prolunga di conglomerat ... ortata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c)	SOMMANO 1 cad	30,00	31,61	948,30	426,17	44,940
15 LOM252.1C. 27.050.0100. c	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impia ... to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	SOMMANO 100 kg	11'376,72	2,33	26'507,76	0,00	
16 LOM252.1C. 27.050.0150. b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati	SOMMANO 100 kg	102,20	2,65	270,83	0,00	
17 LOM252.OC .EEA.Mc09. A6400.Na00 0.0000.a	OPERA: Scotico di terra generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); demolizione e rimozione recinzioni; depos ... RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a)	SOMMANO 1 m ³	153,89	2,54	390,88	180,70	46,230
18 LOM252.OC .EEA.Mc09. A6401.Na00 0.0000.a	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni collettori; profondità [m] ≤ 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: arm ... Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d)	SOMMANO 1 m ³	118,83	7,99	949,45	276,58	29,130
19 LOM252.OC .EEA.Mc09. A6402.Na00 0.0005.b	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m ³ . Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo a ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)	SOMMANO 1 m ³	107,74	20,06	2'161,26	689,44	31,900
20 LOM252.OC .EEA.Pa02.E 9700.Sb017. 0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPEC ... di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.	SOMMANO 1 kg	1'896,00	2,18	4'133,28	2'031,92	49,160
21 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 735.J0001.00 35.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. OP Anello prolunga di conglomerat ... ru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.a)	SOMMANO 1 cad	2,00	11,79	23,58	6,56	27,800
22 LOM252.OC .EEA.Pa02.I9 740.Sb031.0 075.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: quadrati rettangolari; impiego: parcheggio; luce x [mm] = 440 luce y [mm] = 440 altezza [mm] = 45; peso [kg] = 36 ... coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica.	SOMMANO 1 cad	26,00	204,31	5'312,06	109,43	2,060
	A R I P O R T A R E			118'713,99	14'991,13		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			118'713,99	14'991,13	
23 LOM252.OC .EEA.Pa04.A 6600.Na000. 0005.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatur ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) SOMMANO 1 m³	107,33	25,81	2'770,19	124,66	4,500
24 LOM252.OC .EEA.Pa10.A 6415.J0001.0 035.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C16/20. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato co ... glomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C16/20. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV Getto a mano. SOMMANO 1 m³	1,41	217,31	306,41	88,15	28,770
25 LOM252.OC .EEA.Pa10.E 0000.J0001.0 015.e	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; funzione: portante; spessore [cm] ≥ 17 diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C28/35 esposi ... metro testa [mm] = 45; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.00.00.1040.a) SOMMANO 1 m³	13,26	244,07	3'236,37	587,72	18,160
26 LOM252.OC .EEA.Pa10.E 5100.J0001.0 270.b	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizion ... CIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo. SOMMANO 1 m³	5,70	202,50	1'154,25	65,91	5,710
27 LOM252.OC .EEA.Pa42.D 4202.Da040. 0005.-	OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-cloroacucchi; funzione: rifrangente antisdrucchiolevoile; impiego: strade. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zo ... RP Traccialinee. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo. SOMMANO 1 m²	263,89	6,86	1'810,29	1'027,88	56,780
28 LOM252.OC .ITA.Mc01.D 0200.J0001.0 030.-	OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; impiego: strada urbana marciapiede; spessore [cm] = 15. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movime ... olizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio. SOMMANO 1 m²	20,00	13,55	271,00	118,07	43,570
29 LOM252.OC .ITA.Mc04.D 4200.Za000. 0250.-	OPERA: Cartellonistica, segnali-targhe-specchi parabolici di materiale generico; impiego: portale. LAVORO: Rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: segnali, targhe e specchi parabolici di ... V Rimozione. RT Gruppo elettrogeno; potenza [kVA] ≤ 65. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RT.03.00.00.1040.d) SOMMANO 1 cad	12,00	13,54	162,48	112,68	69,350
30 LOM252.OC .ITA.Mc09.D 2100.Na000. 0000.-	OPERA: Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] ≤ 50. LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. OP Cassonetto ... RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.a) SOMMANO 1 m³	251,58	15,65	3'937,23	2'072,16	52,630
31 LOM252.OC .ITA.Mc16.D 1201.J0009.0 750.-	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: sede stradale. LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) SOMMANO 1 m²	140,00	3,44	481,60	128,59	26,700
32 LOM252.OC .ITA.Pa02.D 3001.Sb024. 0250.-	OPERA: Transenna di lega ferrosa acciaio COR-TEN; impiego: protezione muri spondali; altezza [cm] = 110 peso [kg/ml] = 27,5. LAVORO: Posa. Incluso: mano di antiruggine con resin ... ortata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di sollevamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.15.1020.c) SOMMANO 1 m	15,00	338,39	5'075,85	1'398,40	27,550
33 LOM252.OC .ITA.Pa04.D 0901.J0009.0	OPERA: Strato di binder di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali sede stradale; spessore [cm] = 8. LAVORO: Formazione. Incluso: pulizia sede; stesa; costipazione. SP ...					
	A R I P O R T A R E			137'919,66	20'715,35	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			137'919,66	20'715,35	
250.b	RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a) SOMMANO 1 m²	1'048,25	19,95	20'912,59	591,83	2,830
34 LOM252.OC .ITA.Pa04.D 1201.J0009.0 795.a	OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55. LAVORO: Formazione. Incluso: pul ... RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a) SOMMANO 1 m²	1'188,25	10,18	12'096,39	466,92	3,860
35 LOM252.OC .ITA.Pa04.D 1202.Mb000. 0020.-	OPERA: Strato di massicciata, stradale di roccia naturale generico; geometria: strato di pietrisco; impiego: strada urbana; spessore [cm] = 15. LAVORO: Formazione. Incluso: spandim ... avatore cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1010.e) SOMMANO 1 m²	1'742,35	11,84	20'629,42	2'289,87	11,100
36 LOM252.RM .54.10.10.Sb 030.0010.-	Dissuasore stradali di lega ferrosa ghisa generico; finitura: sabbiati verniciati; funzione: transito; altezza [mm] = 850 ÷ 900 dimensione x base [mm] = 200 dimensione y base ... ra con verniciatura con polveri termoindurenti; viterie sono in lega metallo ferrosa lega ferrosa acciaio generico inox SOMMANO 1 cad	2,00	187,36	374,72	0,00	
37 LOM252.RP. 00.00.00.101 0.e	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e); potenza [kW] = 18 ÷ 30 SOMMANO 1 h	26,00	8,95	232,70	0,00	
38 LOM252.RP. 00.00.00.101 0.g	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.g); potenza [kW] ≤ 50 SOMMANO 1 h	8,00	14,36	114,88	0,00	
39 LOM252.RP. 00.00.00.102 0.d	Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d); potenza [kW] ≤ 90 SOMMANO 1 h	26,00	23,05	599,30	0,00	
40 LOM252.RP. 00.00.05.103 0.a	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW] ≤ 55 SOMMANO 1 h	8,00	9,09	72,72	0,00	
41 LOM252.RP. 00.00.05.103 0.c	Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.c); potenza [kW] ≤ 90,01 ÷ 120 SOMMANO 1 h	16,00	28,81	460,96	0,00	
42 LOM252.RP. 00.00.25.015 0.a	Martello demolitore; peso [kg] < 50 SOMMANO 1 h	16,00	9,75	156,00	0,00	
43 LOM252.RP. 00.10.00.101 0.b	Spese di esercizio: dozer (RP.00.10.00.0010.b); potenza [kW] = 75,01 ÷ 135 SOMMANO 1 h	5,00	20,19	100,95	0,00	
44 LOM252.RP. 00.10.00.104 0.b	Spese di esercizio: fresatrice (RP.00.10.00.0040.b); larghezza di fresatura [m] = 2 SOMMANO 1 h	5,00	93,89	469,45	0,00	
45 LOM252.RP.	Rullo compressore; peso [t] = 9,0. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.05.1010.f)					
	A R I P O R T A R E			194'139,74	24'063,97	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				194'139,74	24'063,97
00.10.05.001 0.f	SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo. SOMMANO 1 h	24,00	32,01	768,24	0,00	
46 LOM252.RP. 00.10.05.101 0.d	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.d) SOMMANO 1 h	8,00	14,30	114,40	0,00	
47 LOM252.RP. 00.10.05.101 0.f	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f) SOMMANO 1 h	32,00	14,85	475,20	0,00	
48 LOM252.RP. 00.10.05.101 0.g	Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.g) SOMMANO 1 h	10,00	22,37	223,70	0,00	
49 LOM252.RP. 00.10.10.005 0.a	Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.10.1050.a) SOMMANO 1 h	5,00	34,49	172,45	0,00	
50 LOM252.RP. 00.10.10.101 0.a	Spese di esercizio: vibrofinitrice cingolata (RP.00.10.10.0010.a) SOMMANO 1 h	16,00	32,41	518,56	0,00	
51 LOM252.RP. 00.10.10.101 0.b	Spese di esercizio: vibrofinitrice gommata (RP.00.10.10.0010.b) SOMMANO 1 h	16,00	33,25	532,00	0,00	
52 LOM252.RP. 00.10.10.105 0.a	Spese di esercizio: spazzatrice (RP.00.10.10.0050.a); capacità contenitore rifiuti [m³] = 3 SOMMANO 1 h	20,00	14,94	298,80	0,00	
53 LOM252.RP. 00.10.20.101 0.a	Spese di esercizio: Traccialinee (RP.00.10.20.0010.a) SOMMANO 1 h	10,00	5,51	55,10	0,00	
54 LOM252.RP. 00.20.00.001 0.c	Macchina operatrice gommata; potenza [kW] = 52,01 ÷ 75. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.20.00.1010.c) SOMMANO 1 h	8,00	19,70	157,60	0,00	
55 LOM252.RP. 00.20.00.101 0.c	Spese di esercizio: macchina operatrice gommata (RP.00.20.00.0010.c); potenza [kW] = 52,01 ÷ 75 SOMMANO 1 h	8,00	21,19	169,52	0,00	
56 LOM252.RP. 00.30.05.101 0.a	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.a) SOMMANO 1 m³	30,00	7,95	238,50	0,00	
57 LOM252.RP. 00.40.15.102 0.a	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.a); portata [t] ≤ 3,0 SOMMANO 1 h	4,00	12,42	49,68	0,00	
	A R I P O R T A R E				197'913,49	24'063,97

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			197'913,49	24'063,97	
58 LOM252.RP. 00.40.15.102 0.c	Spese di esercizio: autocarro con gru (RP.00.40.15.0020.c); portata [t] = 5,0 ÷ 13,0 SOMMANO 1 h	32,00	13,67	437,44	0,00	
59 LOM252.RP. 00.50.00.003 0.c	Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) SOMMANO 1 h	5,00	22,69	113,45	0,00	
60 LOM252.RP. 00.50.00.103 0.a	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5 SOMMANO 1 h	16,00	14,43	230,88	0,00	
61 LOM252.RP. 00.50.00.103 0.c	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0 SOMMANO 1 h	16,00	14,50	232,00	0,00	
62 LOM252.RP. 00.50.00.103 0.d	Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.d); portata [t] = 5,01 ÷ 13,5 SOMMANO 1 h	18,00	15,16	272,88	0,00	
63 LOM252.RP. 01.00.00.104 0.a	Spese di esercizio: vibratore per calcestruzzo (RP.01.00.00.0040.a); potenza [kW] = 1 SOMMANO 1 h	20,00	1,78	35,60	0,00	
64 LOM252.RU .00.00.00.00 05.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati SOMMANO 1 h	24,00	41,09	986,16	986,16	100,000
65 LOM252.RU .00.00.00.00 15.-	Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati SOMMANO 1 h	60,00	34,23	2'053,80	2'053,80	100,000
66 P.006.015.d	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mm ² per pali di illuminazione ... o scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. - VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,700 MC FINO A 0,940 MC SOMMANO cad	26,00	425,85	11'072,10	2'295,25	20,730
67 PROG	Realizzazione progetto illuminotecnico SOMMANO	1,00	3'000,00	3'000,00	2'700,00	90,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			216'347,80	32'099,18	14,837
	T O T A L E euro			216'347,80	32'099,18	14,837
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					
	A R I P O R T A R E					

